

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR 250.Peng/SCM/PLN-NPS/2025

TENTANG

PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PENORMALAN CHLORINE PLANT TAHAP 2 PLTU ANGGREK

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Material dan Jasa Penormalan Chlorine Plant Tahap 2 PLTU Anggrek dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

- a. Merupakan pabrikan/agen/distributor atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan/agen/distributor yang memiliki pengalaman supply barang dan penggantian rectifier dengan kapasitas minimal sesuai dengan existing, yang dibuktikan dengan: Surat dukungan dari manufaktur/agen/distributor resmi yang ada di Indonesia Copy kontrak, PO, dan BA serah terima pekerjaan minimal 2 (dua) kali pekerjaan Customer satisfaction letter/customer reference letter/accomplishment letter yang dikeluarkan dan diketahui oleh customer terkait atau list pekerjaan yang pernah dilakukan
- b. Terdaftar di VMS (Vendor Management System) PLN NP Services.
- c. Memiliki bukti Surat keterangan lolos/ Sertifikat CSMS/ bukti pendaftaran CSMS/ bukti perpanjangan CSMS di PT PLN Nusantara Power Services atau PT PLN Nusantara Power Group atau PT PLN (persero) yang masih berlaku dengan kategori risiko Moderate.
- d. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Tetap (IUT) atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku.
- e. Perusahaan menerapkan ISO-9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), ISO 45001 atau OHSAS 18001 atau SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku.
- f. Pelaksana pekerjaan Mempunyai Personil, minimal sebagai berikut: Project Manager/Site Manager : minimal 1 (satu) orang yang berpengalaman dalam pekerjaan instalasi dan/atau perbaikan pada rectifier dengan kapasitas minimal sesuai existing Electrical Engineer : minimal 1 (satu) orang yang berpengalaman dalam pekerjaan instalasi dan/atau perbaikan pada sistem electrical atau sejenis Mechanical Engineer : minimal 1 (satu) orang yang memiliki Certificated of Competency yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi dan masih berlaku Process Engineer: minimal 1 (satu) orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait Chlorine Plant dan memiliki Certificated of Competency yang dikeluarkan oleh lembaga terakreditasi dan masih berlaku Sipil Engineer : minimal 1 (satu) orang yang berijazah minimal D3 Teknik Sipil yang mampu merancang pondasi rectifier dan cable tray Ahli K3 UMUM: minimal 1 orang Bersertifikasi Ahli K3 Umum dibuktikan dengan copy sertifikat K3 Umum minimal dikeluarkan oleh Disnakertrans.
- g. Pelaksana pekerjaan memiliki peralatan kerja dalam kondisi baik dan tidak mempunyai potensi untuk gagal ketika digunakan dan dibuktikan dengan sertifikat kalibrasi peralatan

2. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :
Hari/Tanggal : Senin, 10 Maret 2025 sd Kamis, 20 Maret 2025
Waktu : Pukul 09:00 s/d 15:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau melalui email : pengadaan@pln-npservices.com

dengan diberi subyek :

SURAT PERNYATAAN MINAT PENGADAAN MATERIAL DAN JASA PENORMALAN CHLORINE PLANT TAHAP 2 PLTU ANGGREK

- b. Aanwijzing atau Penjelasan Dokumen:
Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025
Waktu : Pukul 10:00 WIB
Tempat : - PT. PLN Nusantara Power Services
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo
- Atau Pelaksanaan penjelasan lelang dapat dilakukan melalui media daring atau Internet (email, video conference, dan lain-lain) yang akan diinformasikan berikutnya.
- c. Dokumen Pengadaan dapat di-email atau diambil dalam bentuk soft copy.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 10 Maret 2025

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

Catatan :

Peserta yang mendaftar diharapkan membawa flashdisk apabila membutuhkan softcopy dokumen

PIC Pengadaan : DEDY SETIAWAN

No. HP :

Lampiran Pengumuman:	250.Peng/SCM/PLN-NPS/2025
Tanggal	:10 Maret 2025

BILL OF QUANTITY (BOQ)

Pengadaan Material dan Jasa Penormalan Chlorine Plant Tahap 2 PLTU Anggrek

No	ITEM BARANG/JASA	Jumlah	Satuan
1.	Rectifier Rated Voltage : 380 V Rated Current : 177 A Frequency : 50 Hz Rated Voltage Output : 50 Vdc Rated Current Output : 1900 Adc Include : Panel Control, COO/COM ,Manual Book,Drawing dan Wiring Diagram	1	Set
2.	Material Accessories Cable Tray; Support Cable Tray; Cable kontrol, Input, dan Output untuk Rectifier A (baru) dan Rectifier B (lama, pada scope pemindahan); Skun Cable; Raychem Insulating Cable; Bolt dan Nut; Material sipil untuk pekerjaan pondasi Rectifier A dan B (Anchor dan Semen Sika Grout).	1	Lot
3.	Continuous Dosing Pump Motor Type : CMO-N 32-125 Frame 100 Rated Power : 3,0 kW Rated Voltage : 400 V Rated Current : 5,60 A Rated Speed : 2880 Rpm Frequency : 50 Hz Cos Phi : 0,88 Protection : IP55 Connection : Y Insulation Class : F Efficiency Rated : 40,0 % Pompa Design Flow : 13 m3/hr Operating Pressure : 2,1 bar Actual Head : 21 meter Material Shaft : PVDF Material Impeller : PVDF Flange Connection : Std. ISO Flange Suction : DN 50 Flange Discharge : DN 32 Manufacture : Affetti Pumps	1	Set
4.	Pekerjaan Jasa 1) Persiapan Pekerjaan 2) Melakukan Disassembly dan Assembly Rectifier A 3) Melakukan Pemindahan Rectifier B 4) Melakukan Disassembly dan Assembly Continuous Dosing Pump C 5) Melakukan Pengujian dan Commissioning Setelah Pekerjaan Selesai 6) Melakukan Training	1	Lot