

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Nama Pekerjaan/Barang	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
	AI - 2025 Pengadaan Material dan Jasa Penggantian Support Frame WTP (SWRO & BWRO, Cleaning Tank, Produk Tank PLTU Nii Tanasa Kendari)				
1	Material				
1.a	UNP 130 x 65 x 6 (SS316) Panjang 6 meter	9	Length		
1.b	UNP 100 x 50 x 5 (SS316) Panjang 6 meter	13	Length		
1.c	UNP 80 x 40 x 5 (SS316) Panjang 6 meter	12	Length		
1.d	UNP 50 x 40 x 4 (SS316) Panjang 6 meter	9	Length		
1.e	Angle Bar (Besi Siku), 50 x 50 x 5 (SS316) Panjang 6 meter	5	Length		
1.f	Hollow 50x50x3 (SS316) Panjang 6 meter	6	Length		
1.g	Plate 1120 x 2440 (SS316)	1	Sheet		
1.h	U-Bolt StainlessSteel 1"	24	Ea		
1.i	U-Bolt StainlessSteel 1,5"	24	Ea		
1.j	U-Bolt StainlessSteel 2"	24	Ea		
1.k	U-Bolt StainlessSteel 3"	24	Ea		
1.l	U-Bolt StainlessSteel 4"	24	Ea		
1.m	Saddle and Strap Kit Vessel, membrane SWRO & BWRO, 8"	16	Ea		
1.n	Pipe Coupling Vessel 1000 psi, 1 ½ inchi (SS316)	41	Ea		
1.o	Pipe Coupling Vessel 1000 psi, 2 inchi (SS316)	6	Ea		
1.p	Pipe Coupling Vessel 1000 psi, 2 ½ inchi (SS316)	16	Ea		
1.q	Pipe Coupling Vessel 1000 psi, 3 inchi (SS316)	13	Ea		
1.r	Jasa Jasa Pemasangan (Mengacu TOR pasal 6.2) - Tahap Pesiapan Pekerjaan a. Site Visit (verifikasi kondisi lapangan) b. Drawing c. Pembuatan WBS (Work Breakdown Schedule) d. Laydown, loading dan unloading area e. Perlengkapan (Tools, Special Tools, consumable, alat angkut) yang digunakan f. Form Check list prosedur instalasi, pengujian dan commissioning - Pelaksanaan Pekerjaan (Pembongkaran dan Instalasi) a. Dismantling frame SWRO dan BWRO secara partial b. Dismantling pada frame Cleaning Tang, Produk Tank, dan frame lainnya c. Penggantian frame yang baru d. Penggantian coupling vessel yang sudah korosif dan rusak e. Melakukan painting pada frame yang baru f. Pembersihan area setelah selesai pekerjaan setiap harinya - Pengujian dan Komisioning (Leak Test & NDT Pengelasan)	1	Lot		