

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA

NOMOR : 860.Peng/SCM/PLN-NPS/2025
TENTANG

PENGADAAN REHABILITASI COOLING TOWER PLTU KETAPANG

Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PLN Nusantara Power Services akan melaksanakan Pelelangan Pengadaan Rehabilitasi Cooling Tower PLTU Ketapang dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Peserta Lelang

Penyedia Barang/ Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan pabrikan atau agen atau distributor resmi dari brand existing atau perusahaan yang didukung oleh pabrikan/brand existing. Memiliki pengalaman melakukan suplai material dan jasa untuk Rehabilitasi Cooling Tower atau sejenisnya dibuktikan dengan menunjukkan copy SPK/PO atau BA minimal 2 (dua) pekerjaan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
- b. Material yang disuplai telah terapkan di lingkungan unit PLN NP Group dibuktikan dengan BAPP (Berita Acara Penerimaan Barang)/kontrak
- c. Memiliki sertifikat ISO-9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan), dan ISO 45001 atau OHSAS 18001 atau SMK3 atau ISO14001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang terakreditasi dan masih berlaku hingga pelaksanaan pekerjaan
- d. Menyediakan personil yang mempunyai keahlian dalam melakukan pekerjaan bidang instalasi atau pemasangan Refractory Boiler CFB dengan melampirkan CV, yang disertai deskripsi pekerjaan, minimal sebagai berikut:
 - Field Engineer : Minimal 1 (satu) orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan rehabilitasi Cooling Tower minimal 2 (dua) tahun
 - Welder : Minimal 1 (satu) orang yang bersertifikat 4G yang dikeluarkan oleh disnaker/kemenaker/B4T/Migas/BNSP yang masih berlaku dibuktikan dengan copy/scan sertifikat keahlian dan list pekerjaan sebelumnya
 - Ahli NDT : Minimal 1 (satu) orang yang bersertifikat minimal level II minimal dikeluarkan oleh disnaker/kemenaker/B4T/Migas/Lembaga yang memiliki ahli NDT level III sebagai penguji yang masih berlaku dibuktikan dengan copy/scan sertifikat keahlian dan list pekerjaan sebelumnya
 - Ahli Scaffolding : Minimal 1 (satu) orang yang bersertifikat Scaffolder yang dikeluarkan oleh disnakertrans
 - Ahli K3 : Minimal 1 (satu) orang tersertifikasi AK3 Umum yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Kemenaker RI/K3 Migas/BNSP/Badan sertifikasi yang telah terakreditasi, dibuktikan dengan CV yang diacknowledge oleh perusahaan terkait dan copy/scan sertifikat AK3 Umum yang masih berlaku
 - Ahli K3: bersertifikasi minimal AK3 Umum yang dikeluarkan oleh Disnakertrans, kemenaker dan lembaga sertifikasi lainnya minimal 1 (satu) orang yang masih berlaku
 - Teknisi utama / aplikator : minimal 2 (dua) orang yang berpengalaman untuk melakukan pekerjaan instalasi atau pemasangan refractory minimal 2 (dua) kali dibuktikan dengan CV dan sertifikat/surat keterangan dari manufaktur
- e. Pelaksana pekerjaan memiliki bukti Surat keterangan lolos/ Sertifikat CSMS/ bukti pendaftaran CSMS/ bukti perpanjangan CSMS di PT PLN Nusantara Power Services atau PT PLN Nusantara Power Group atau PT PLN (persero) yang masih berlaku dengan kategori resiko tinggi, apabila
- f. Pelaksana Pekerjaan harus mengikutsertakan tenaga kerja dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).
- g. Personil pelaksana pekerjaan yang bekerja di area PLTU harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

PT PLN Nusantara Power Services

Kantor Pusat: Jl. Raya Bandara Juanda No. 17 Semabung, Sidoarjo 61253, Indonesia

Telephone: 031 8548391 **Email:** info@pln-npservices.co.id **Website:** www.pln-npservices.com

2. Dilarang Ikut Sebagai Peserta Pelelangan

- a. Mereka yang dinyatakan pailit.
- b. Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of interest).
- c. Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.
- d. Sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN NPS.
- e. Sedang dalam pengawasan pengadilan, bangkrut, kegiatan usahanya sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sedang menjalani sanksi pidana.

3. Pelaksanaan Pengadaan

- a. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen :

Hari/Tanggal : 01 August s/d 11 August 2025

Waktu : Pukul 09 00 s/d 15 00 WIB

Tempat : - PT. PLN NUSANTARA POWER SERVICES
Jl. Raya Bandara Juanda No 17
Desa Semambung, Gedangan
Sidoarjo

- Melampirkan Surat Pernyataan Minat dan dikirim ke email :
pengadaan@pln-npservices.com dan di Cc ke email :
pengadaan@pjbservices.com

Dengan diberi subyek :

[Surat Pernyataan Minat Pengadaan Rehabilitasi Cooling Tower PLTU Ketapang](#)

- b. Dokumen Pengadaan dapat diambil dalam bentuk *soft copy*.

3. Spesifikasi Pekerjaan

Sesuai daftar Terlampir

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Sidoarjo, 01 August 2025

Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT. PLN Nusantara Power Services

PIC : Aviv (085230749515)

Lampiran 3	:	Contoh Daftar Rincian Harga
RKS No.	:	765.RKS/SCM/PLN-NPS/2025
Tanggal	:	19 Juni 2025

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
I	MATERIAL				
1	ELIMINATOR WAVE SJ-1-1 L =2800 mm, H=120 mm	2400	PCS	Rp -	Rp -
2	ELIMINATOR WAVE SJ-2-2 L =2400 mm, H=120 mm	2400	PCS	Rp -	Rp -
3	ELIMINATOR WAVE SJ-3-4 L =2160 mm, H=120 mm	1200	PCS	Rp -	Rp -
4	DRIFT ELIMINATOR SPACER 40 MM	46800	PCS	Rp -	Rp -
5	DRIFT ELIMINATOR SUPPORT	3744	PCS	Rp -	Rp -
6	DRIFT ELIMINATOR NUTS	3744	PCS	Rp -	Rp -
7	FRP TUBE 100X50X9.5, MATERIAL FRP, L 3950 MM	144	PCS	Rp -	Rp -
8	FRP TUBE 100X50X9.5, MATERIAL FRP, L 2000 MM	72	PCS	Rp -	Rp -
9	FRP TUBE 100X50X9.5, MATERIAL FRP, L 1950 MM	72	PCS	Rp -	Rp -
10	FRP MOULDED GRATING SIZE 1220 X 3660 X 38 MM COLOR YELLOW	210	M2	Rp -	Rp -
11	BESI WF, MATERIAL HOT DEEP GALVANIS, PANJANG 6,2 METER, DIMENSI 150X75X5X7MM	24	BTG	Rp -	Rp -
12	PLAT PENGHUBUNG MATERIAL HOT DEEP GALVANIS, PANJANG 280MM, LEBAR 150MM, TEBAL 10MM	24	PCS	Rp -	Rp -
13	BAUT+NUT SS304 M18X40	384	PCS	Rp -	Rp -
14	CAT TAHAN KARAT / COATING atau SETARA; THINNER	240	KG	Rp -	Rp -
15	BESI UNP 125 X 65 X 6 X 6000 ; HOT DIP GALVANIZED	48	BTG	Rp -	Rp -
16	BESI H-BEAM 100 X 100 X 6 X 12000 ; HOT DIP GALVANIZED	112	BTG	Rp -	Rp -
17	COUNTER FLOW FILM FILL 600 X 1800 X 0,5 ; NO. 9616; PVC; BOND	21500	SHEET	Rp -	Rp -
18	SIKU 70 X 70 X 7; HOT DIP GALVANIZED	32	BTG	Rp -	Rp -
19	BAUT ROOFING 12 X 70 ; SS304	1200	PCS	Rp -	Rp -
20	SPRAY NOZZLE; NO. 4616 EX LATINO	80	PCS	Rp -	Rp -
21	RAILING ACCESS GEARBOX (ABOVE DRIFT ELIMINATOR); SS316	1	Lot	Rp -	Rp -
22	CONSUMABLE	1	Lot	Rp -	Rp -
II	JASA				
1	JASA PEMASANGAN (1 LOT) Man Power Peralatan K3 (1 Lot) Mob-Demob Tools (1 Lot) Mob-Demob Man Power (1 Lot) Transportasi & Akomodasi Lokal (1 Lot) Perbaikan Cladding Cooling Tower (1 Lot) Scaffolding (1 Lot)	1	Lot	Rp -	Rp -
TOTAL SEBELUM PPN					Rp -

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan